

Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun - Przedmiar			
Pozycja	jedn.	ilość	Opis
Dostawa i montaż barierki ochronnej obustronnej	kpl.	1	
Dostawa i montaż wykładziny podłogowej	m2	49,3	
Dostawa i montaż sufitu podwieszanego + pułapka basowa	m2	45	
Dostawa i montaż okładzin akustycznych ściennych	m2	72	
Dostawa i montaż ściany za ekranowej typu Baffle wall	m2	20	
Dostawa i montaż kurtyny w wejściu do Sali	kpl.	1	
Dostawa i montaż instalacji elektrycznej	kpl.	1	Obejmuje m.in.: - instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego wraz z wyposażeniem, zgodnie z projektem; - instalację zasilania wraz z wyposażeniem, zgodnie z projektem; - instalację systemu sygnalizacji pożaru wraz z wyposażeniem;
Wykonanie podestu pod fotele i rampę najazdową	m2	26	
Dostawa i montaż foteli	kpl.	30	
Badania akustyczne	kpl.	1	
Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, sprzętu i wyposażenia audio-wideo	kpl.	1	Obejmuje m.in.: Projektor – 1 szt.; Amplituner kina domowego – 1 szt.; Kolumny frontowe – 3 szt.; Kolumny efektowe (Surround) – 4 szt. Kolumny niskotonowe (subwoofer) – 2 szt.; Wzmacniacze mocy – 4 szt. ; Symetryzator-separator masy – 1 szt.; Ekran – 1 szt.; Szafa Rack 19" stojąca – 1 szt. (28U); Komputer typu notebook - 1 szt. Zasilacz UPS – 1 szt. Odtwarzacz Bluray – 1 szt.
Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzgodnieniem ze specjalistą ds.. Przeciwpowozarowych	kpl.	1	
Szkolenie z obsługi sprzętu i wyposażenia audio-wideo	kpl.	1	