


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI

„Remont ulicy Młynarskiej i Podgórnej w Zdunach”



WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU DOMINO ( szara, czerwona )	GR. 8 [cm]
WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z SUCHEJ MIESZANKI BETONOWEJ o $R_m=5$ [MPa]	GR. 3 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GÓRNA (kruszywo granitowe 0-31,5[mm])	GR. 5 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])	GR. 15 [cm]
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM o $R_m=2.5$ [MPa]	GR. 10 [cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ZDUNY ul. Rynek 2 63-760 Zduny		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI „Remont ulicy Młynarskiej i Podgórnej w Zdunach”	
		RYSUNEK NR 3	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: GRUDZIEŃ 2020r.	