
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJS-
KIEJ W CHACHALNI
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 5, ob. Chachalnia, gm. Zduny
INWESTOR : Gmina Zduny
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
DATA OPRACOWANIA : 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Ziemne			
1	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu- musu) o grubości 25 cm	m ²		
d.1	0126-010126-02	Krotność = 2 4.36*8.36	m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę- bokości 25 cm	m ²		
d.1	0101-010101-02	Krotność = 2 4.36*8.36	m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo- kości do 1.0 m	dół.		
d.1	0312-10	(kat.gr.III) 6*2	dół.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01	12*0.8*0.5*0.5	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C16/20	m ³		
d.1	1101-01	0.5*0.5*0.10*12	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	12*0.5*0.617*12*0.001	t	0.044	
				RAZEM	0.044
7	KNR 2-02	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.		
d.1	1218-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	Krotność = 2 4.36*8.36	m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
2		Budowa Altany			
9	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu papą ter- moizolacyjną	m ²		
d.2	0410-01	Krotność = 2 4.6*8.8	m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
10	NNRNKB	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu połaci do 17 % gontami bitumicznymi na łątach	m ²		
d.2	202 0542-02	Krotność = 2 8.80*4.60	m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
11	KNR-W 4-01	Pokrycie gontami bitumicznymi - montaż gąsiorów	m		
d.2	0511-04	Krotność = 2 8.8	m	8.800	
				RAZEM	8.800
12	kalk. własna	Altana drewniana 800 cm x 400 cm UWAGA WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ - deski - ramy górne - słupy 14 x14 - belka 14 x14 - krokiew zwykła 10 x12 - belka 8 x 12 - słupek 8 x 12 - miecze 8 x 8 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty Ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0126-010126-02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm Krotność = 2	m ²	36.450	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-31 0101-010101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm Krotność = 2	m ²	36.450	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	12.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³	2.400	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C16/20	m ³	0.300	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.044	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2-02 1218-01	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.	12.000	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Krotność = 2	m ²	36.450	0.00	0.00
2		Budowa Altany				
9 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu papą termozgrzewalną Krotność = 2	m ²	40.480	0.00	0.00
10 d.2	NNRNKB 202 0542-02	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu połaci do 17 % gontami bitumicznymi na łątach Krotność = 2	m ²	40.480	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 0511-04	Pokrycie gontami bitumicznymi - montaż gąsiorów Krotność = 2	m	8.800	0.00	0.00
12 d.2	kalk. własna	Altana drewniana 800 cm x 400 cm UWAGA WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ - deski - ramy górne - słupy 14 x14 - belka 14 x14 - krokiew zwykła 10 x12 - belka 8 x 12 - słupek 8 x 12 - miecze 8 x 8	kpl	2.000	0.00	0.00