

Roboty remontowe na sali w Bestwinie

Budowa : Gmina Zduny
Obiekt : Roboty remontowe na sali w Bestwinie
Adres : Bestwin, działki nr 143/3, 146/2

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	SALA WIEJSKA W BESTWINIE		
1	KNNR 003-0809-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez: frezowanie sala główna: 14.90 * 12.00 = 178,800 salka mała: 6.15 * 5.61 = 34,502 scena z dojściem: 3.40 * 12.00 = 40,800 Razem = 254,102 m2	254,102	m2
2	ZAŁ.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm jak wyżej: 254.102 = 254,102 naddatek na cokoliki: 254.102 * 0.03 = 7,623 Razem = 261,725 m2	261,725	m2
3	KNNR 002-1208-02-00 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ - KROTNOŚĆ - 3 jak wyżej: 254.102 = 254,102 naddatek na cokoliki: 254.102 * 0.03 = 7,623 Razem = 261,725 m2	261,725	m2
4	KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC z warstwą izolacyjną, typu Winigam, układane na kleju winylowym osakrylowym/ANALOGIA WYKŁADZINA TYPU TARKET SPAWANA SZNUREM DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ jak wyżej: 254.102 = 254,102 naddatek na cokoliki: 254.102 * 0.03 = 7,623 Razem = 261,725 m2	261,725	m2
5	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC j.w.: 261.725 = 261,725 Razem = 261,725 m2	261,725	m2
6	Analiza własna Analiza własna - koszt wywozu i opłat utylizacyjnych urobku z rozbiórki i frezowania starego podłoża	1,000	ryczałt
7	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ołacenia dachu ANALOGIA ROZBIÓRKA RUSZTU BOAZERII SUFITOWEJ DREWNIANEJ. okładzina sufitu: (14.90 + 3.40) * 12.00 = 219,600 Razem = 219,600 m2	219,600	m2
8	NNRKB 011-2030-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe jak wyżej: 219.60 = 219,600 Razem = 219,600 m2	219,600	m2
9	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii/ANALOGIA IZOLACJA Z FOLII jak wyżej: 219.60 = 219,600 Razem = 219,600 m2	219,600	m2

Roboty remontowe na sali w Bestwinie

1. SALA WIEJSKA W BESTWINIE

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa/ IZOLACJA SUFITU WEŁNĄ DO PODDASZY GR 15 CM/ WSP. LAMBDA = 0,039 W/m# K (LUB MNIEJSZY) jak wyżej:	219,600 219,60 = 219,600 Razem = 219,600	m2 m2
11	KNR 403-0606-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wymiana opraw świetłókwkowych, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem, rodzaju: sufitowe 2x20 W - OWF 2x20/ ANALOGIA ŚWIETŁÓWKI LED nowe oprawy:	10 = 10,000 Razem = 10,000	szt szt
12	KNR 508-0208-04-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, wciągane w kanały typu "P" - łączny przekrój żył : do 6 mm2 Cu - YDY 3x1,5 750V/ANALOGIA PODŁĄCZENIE NOWYCH LAMP DO INSTALACJI podejścia:	10 * 2.50 = 25,000 Razem = 25,000	m m
13	Analiza własna Pomiary natężenia oświetlenia po wymianie lamp	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---