

W zakres prac budowlanych wchodzi następujące elementy:

- Demontaż drabin ściennych oraz instalacji rur w niecce basenu dużego i brodzika
- demontaż płytek na dnie brodzika
- skucie betonu wzdłuż niecki basenu i rozebranie kostki brukowej
- Wykonanie wykopu wzdłuż długich boków niecek basenu i brodzika oraz krótkiego boku basenu
- demontaż filarów w brodziku
- Wykonanie ściany zamykającej przestrzeń pod pomostem z wygładzeniem od strony brodzika
- wykonanie nacięć płyty dennej brodzika oraz basenu pod rozprowadzenie instalacji
- wyznaczenie oraz odwiercenie wiertnicą d 80 – d 160 mm otworów pod gniazda odkurzacza w basenie oraz brodziku, zasilanie dysz napływowych basenu oraz brodzika, odpływy z rynny przelewowej
- wypoziomowanie krawędzi przelewu w basenie oraz brodziku zaprawą mrozoodporną
- rozplanowanie i zamontowanie instalacji z rur PCV o średnicach d 63 – d 200 mm w dnie basenu oraz brodzika, podkucie dna w miejscach tego wymagających, instalacja montowana na uchwytych kotwionych do obecnego dna
- montaż systemowych gniazd odpływowych z rynny oraz instalacji zbiorczej d 160 mm odprowadzających wodę z niecki basenu i brodzika
- montaż systemowego odpływu w dnie z zasuwą, umożliwiającą opróżnienie niecek
- położenie warstwy betonu ze zbrojeniem rozproszonym z zatarciem na gładko
- Wykonanie zagospodarowania terenu , ułożenie kostki betonowej wokół basenu