



**STRONA TYTUŁOWA**

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Krotoszynie  
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10  
63-700 KROTOSZYN

inwestor	Gmina Zduny Rynek 2, 63-760 Zduny				
nazwa zamierzenia budowlanego	<b>BOISKO SPORTOWO-REKREACYJNE</b>				
adres	Perzyce, gmina Zduny				
pozostałe dane adresowe	nazwa jednostki ewidencyjnej: <b>Zduny (301206_5)</b> nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: <b>Perzyce (0005)</b> numery działek ewidencyjnych: <b>dz. nr 173</b>				
zakres opracowania	funkcja projektowa	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień budowlanych	data	podpis
Architektura	projektant	inż. Ryszard Kowalski	UAN-8386/110/88- architektoniczna	26.01.2022	
Architektura	opracował	mgr inż. arch. Patrycja Niestrawska		26.01.2022	


Załącznik do:  
- zgłoszenia nr AM.640.98.2022  
- zaświadczenia nr .....  
- pisma nr .....  
z dnia 01.02.2022

**STARSZY INSPEKTOR**  
Wydziału Architektury i Budownictwa  
  
mgr **Elżbieta Kędzińska**



## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie art.34 ust.3d p.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
z późniejszymi zmianami - oświadczamy, że projekt sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej.

inwestor	Gmina Zduny Rynek 2, 63-760 Zduny				
nazwa zamierzenia budowlanego	<b>BOISKO SPORTOWO-REKREACYJNE</b>				
adres	Perzyce, gmina Zduny				
pozostałe dane adresowe	nazwa jednostki ewidencyjnej: <b>Zduny (301206_5)</b> nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: <b>Perzyce (0005)</b> numery działek ewidencyjnych: <b>dz. nr 173</b>				
zakres opracowania	funkcja projektowa	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień budowlanych	data	podpis
Architektura	projektant	inż. Ryszard Kowalski	UAN-8386/110/88- architektoniczna	26.01.2022	



**OPIS TECHNICZNY**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Krotoszynie  
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10  
63-700 KROTOSZYN

**1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.**

Przedmiotem inwestycji jest urządzenie boiska sportowo- rekreacyjnego w Perzycach na dz. nr 173.

**2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.**

Teren działki jest płaski. Działka od strony południowej jest zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej oraz budynkiem OSP połączonymi wiatą. Teren w głębi działki przeznaczony pod urządzenie boiska jest pokryty trawą i otoczony drzewami.

**3. Projektowane zagospodarowanie terenu.**


Projektuje się urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w głębi działki, zgodnie z projektem i rysunkiem PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W skład zagospodarowania terenu wchodzi:

- urządzenie nawierzchni trawiastej
- bramki do piłki nożnej
- piłkochwyty
- ławki
- kosze na śmieci

**4. Z inwestycją nie kolidują drzewa.****5. Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej- położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków.****6. Brak kolizji projektowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia terenu.****7. Elementy zagospodarowania terenu****7.1. Boisko trawiaste.**

Boisko o wymiarach 50mx30m należy urządzić wg rys. RZUT BOISKA

**7.2. Bramki do piłki nożnej- 2szt.**



Projektowane bramki należy wykonać wg wytycznych producenta sprzętu sportowego.  
Bramki muszą posiadać Certyfikat Instytutu Sportu.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Krotoszynie  
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10  
63-700 KROTOSZYN

Bramka do zabetonowania w studzienkach.  
Wymiary: szerokość 5m x wysokość 2m x głębokość 1,5m  
Ilość: 2szt.

Konstrukcja:

- front- rura stalowa średnicy 101,4mm
- boki- rurki stalowe
- konstrukcja skręcana, cynkowana ogniowo
- studzienki stalowe, cynkowane

### **7.3. Piłkochwyty.**

Projektuje się piłkochwyty o wys. 4m, rozstaw 4m, dookoła boiska z przerwami na przejście.  
Załączono przykładowy rysunek wykonania piłkochwytów.  
Ilość 180,0m.

Piłkochwyty należy montować wg instrukcji producenta.

### **7.4. Ławki.**



Ławka metalowa bez oparcia z siedziskiem drewnianym.

Ilość: 6 sztuk

Wymiary:  
szerokość 0,89m x długość 1,65m x wysokość 0,70m  
masa najcięższej części: 50kg  
głębokość posadowienia: 60cm

Ławki należy montować wg instrukcji producenta.



**7.5. Kosze na śmieci.**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Krotoszynie  
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10  
63-700 KROTOSZYN



Betonowy kosz na śmieci z wkładem stalowym z popielnicą.

Ilość: 2szt.

Wymiary:

Wysokość: 60cm

średnica dolna: 60cm

średnica górna: 50cm

pojemność: 40l

waga: 160kg

Montaż- wolnostojący

OPRACOWALI:


inż. Ryszard Kowalski.....  
UAN-8386/110/88

mgr inż. arch. Patrycja Niestrawska.....



- [illegible]







STAROSTWO POWIATOWE  
w Krotoszynie  
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10  
63-700 KROTOSZYN

<b>BRYŁMANIA</b> mgr inż. architekt Patrycja Niestrawska	BOISKO SPORTOWO- REKREACYJNE Perzyce, dz. nr 173		DATA 26.01.2022	RYS.NR A1
	RZUT BOISKA		SKALA 1:200	
	PROJEKTANT inż. Ryszard Kowalski UAN-8386/110/88			
	OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Patrycja Niestrawska			





UWAGA!  
Szczegóły techniczne oraz montaż piłkochwyłów wg instrukcji producenta.

<b>BRYŁ MANIA</b> mgr inż. architekt Patrycja Niestrawska	BOISKO SPORTOWO- REKREACYJNE Perzyce, dz. nr 173	DATA 26.01.2022	RYS.NR A2
	PIŁKOCHWYTY	SKALA 1:100	
	PROJEKTANT inż. Ryszard Kowalski	UAN-8386/110/88	
	OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Patrycja Niestrawska		